

Приложение № 2

к Общим условиям розничной
купли-продажи продукции
производства
ООО ПК «Волховец» и выполнения
монтажных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

До начала монтажных работ Заказчик обязуется подготовить проемы, согласно рекомендациям, указанным в Таблице №1.

Таблица №1. Рекомендации по подготовке Ваших проемов.

Наименование помещения	Размеры		Примечания	Открывание
	Необходимая высота проема (мм)*			
	Необходимая ширина проема (мм)			
	Необходимая глубина проема (мм)			
	Необходимая высота проема (мм)*			
	Необходимая ширина проема (мм)			
	Необходимая глубина проема (мм)			

*от чистового напольного покрытия

Условия хранения и эксплуатации:

- температура на объекте должна соответствовать диапазону +18...+24°C;
- влажность на объекте должна соответствовать диапазону 40-60%;
- до производства монтажных работ, продукция должна храниться в заводской упаковке;
- карнизы должны храниться в горизонтальном состоянии;
- запрещается хранение дверей в вертикальном положении, для предотвращения «провисания» дверей, которое может привести к искривлению полотна;
- допускается вертикальное хранение только при установке на продольную кромку;
- после доставки на объект установка межкомнатных дверей может быть выполнена после прохождения акклиматизации;
- первоначально необходимо, снять защитную пленку с упаковки;
- акклиматизация при плюсовых температурах – минимальная выдержка до окончания подготовительных работ по установке. Срок акклиматизации при минусовых температурах должен быть не менее суток.

Для качественного монтажа должны быть обеспечены:

Подготовка объекта:

- влажные работы и работы с резкими температурными перепадами закончены (в том числе установка натяжного потолка);
- плинтус перекрывает зазор между напольным покрытием и чистовой отделкой стены до 10 либо 16мм (в зависимости от выбранного варианта). Если зазор между напольным покрытием и стеной больше толщины плинтуса, зазор не будет перекрыт. Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя ваших напольных покрытий;
- плинтус и стеновые панели предназначены для монтажа только на ровные, отремонтированные, обеспыленные, обработанные антисептическим средством стены с максимальным отклонением от вертикали и плоскостности 1 мм на метр. Если в стене есть дверной проем, отклонения не допускаются.
- запрещено производить монтаж продукции на рыхлые, подвижные, не укрепленные основания, в том числе обои, стеклохолст и прочие.
- необходимо завести обои и стеклохолст на расстояние не более 5мм от верхней точки плинтуса. Размер плинтуса уточняйте в заказе.

Подготовка проема:

- чистовое напольное покрытие в зоне открывания полотна должно быть ровным, перепад уровня напольного покрытия в зоне открывания двери не должен превышать 3мм для распашных дверей на торцевых петлях и раздвижных систем, и 8мм для распашных дверей на карточных и скрытых петлях. Вид используемой системы уточняйте в заказе;
- при монтаже двери-книжки или дверного блока на торцевых петлях в зоне установки нижней оси обеспечено жесткое основание (бетон, плитка, керамогранит);
- при монтаже входных дверей, скрытых дверей, дверей в пенал обеспечена информация об уровне будущего чистового напольного покрытия в каждом проеме;
- в стенах из бруса или бревна установлен обсадной короб;
- при монтаже дверей в потолок, в зоне открывания не должны быть установлены натяжные потолки;
- ремонтные работы со стенами проема закончены;
- проемы строго перпендикулярны уровню (отклонение не более 1мм на метр);
- стены проема не имеют отклонения от плоскостности;
- отсутствует перепад по плоскости стен.

Подготовка к визиту специалистов по монтажу:

- должно быть предоставлено место размещения инструментов и проведения работ внутри помещения площадью не менее 10 (десяти) кв.м, при этом ширина помещения не менее 2 (двух) п.м, а длина - не менее 5 (пяти) п.м., в отопляемом, закрытом помещении, точное расположение которого согласовывается Заказчиком и Подрядчиком на месте. Данное пространство должно находиться в непосредственной близости от проемов, в которых осуществляется монтаж. Если монтаж происходит на нескольких этажах, свободное пространство предоставляется на каждом этаже;
- обеспечено наличие всех необходимых разрешений и согласований с собственниками помещений или зданий, контролирующими органами на выполнение работ в т.ч. для пользования общедомовыми контейнерами для выноса мусора;
- обеспечены условия исключения совмещения установки товаров с какими-либо другими проводимыми ремонтными работами;
- обеспечено наличие: сети электроснабжения 220В для подключения оборудования, воды, света, туалетной комнаты, помещения для раздевалки монтажников;
- при монтаже более 3 (трех) дверных блоков и перегородок предоставлено помещение для складирования расходных материалов, инструмента и оборудования. Обеспечена сохранность материальных ценностей Подрядчика (инструмента и оборудования и т. д.), находящихся на объекте;
- обеспечен беспрепятственный безопасный доступ к месту проведения работ;
- накрыть мебель и напольное покрытие, для исключения образования налёта пыли.

Подрядчик обязуется произвести сухую уборку места производства работ. Влажная уборка не производится.

С рекомендациями по подготовке объекта и дверных проемов силами Заказчика ознакомлен. С критериями приемки результата работ ознакомлен. В случае неподготовки проемов и объекта работы по монтажу приостанавливаются, Заказчик самостоятельно подготавливает Объект и проемы. Соглашается оплатить услугу "Компенсация выезда специалиста по монтажу из-за несоблюдения Приложения №2" в соответствии с Прайслистом, размещенном по адресу: <https://volhovec.ru/service/>

Продавец/Подрядчик (подпись)

Покупатель/Заказчик (подпись)

